

**REALIZZAZIONE DI NUOVI ESTENDIMENTI DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO, DI PROPRIETA' DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA, NEL COMUNE DI SEVESO (MB)
CIG B20EC06808 - CUP D33F24000020007**

CESANO MADERNO - SEVESO (MB)

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DI NUOVI ESTENDIMENTI DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO, DI PROPRIETA' DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA, NEL COMUNE DI SEVESO (MB)
CIG B20EC06808 - CUP D33F24000020007

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

STAZIONE APPALTANTE

Via Gaetana Agnesi, 272 — 20832 Desio (MB) - 0362/39.131
segreteria.generale@beabrianza.it www.beabrianza.it



Brianza Energia Ambiente

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Valeria Bastianon

documento
firmato digitalmente

J+S SpA

PROGETTISTI - MANDATARIA

via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
tel. 039 6886381 info@jpius.it www.jpius.it



Progettista
Ing. Marco Cottino

documento
firmato digitalmente

C.S.P.
Ing. Matteo Stella

documento
firmato digitalmente

Geoinvest s.r.l.

PROGETTISTI - MANDANTI

Strada dell'Anselma 13/A - 29122 Piacenza (PC) Italia



GEOINVEST s.r.l.
Geologia-Geofisica

Geologo
Dott. geologo Davide Roverselli

documento
firmato digitalmente

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Cont.	Appr.
00		EMISSIONE			

Codifica WBS elaborato

Anno	Commissa	Fase progetto	Ambito	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
24	- 070						0	00

Codifica semplificata elaborato

Titolo elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE FORNITURE

Commissa Scala

24-070

Data prima emissione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Oratorio

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (2.00+4.98+46.19)	106.34		
	Totale m	106.34	72.68	7,728.79
2 LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
LOM241.MM.15.010.0 020.j	10	10.00		
	Totale Cadauno	10.00	325.69	3,256.90
3 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 22.00	22.00		
	Totale Cadauno	22.00	73.81	1,623.82
4 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 10.00 * 2 * 5	100.00		
	Totale Cadauno	100.00	31.76	3,176.00
5 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore" Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (2.00+4.98+46.19)	159.51		
	Totale m	159.51	0.14	22.33
	Totale FORNITURE Euro			15,807.84
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			15,807.84
	Totale Oratorio Euro			15,807.84
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			15,807.84
	A RIPORTARE			15,807.84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Cantù - Parcheggio

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			15,807.84
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
6 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (25.94+38.00)	127.88		
	Totale m	127.88	72.68	9,294.32
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
7 LOM241.MM.15.010.0 020.j	4.00	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	325.69	1,302.76
8 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 8.00*2.00	16.00		
	Totale Cadauno	16.00	73.81	1,180.96
PA 9 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 2 * 2 * 5	20.00		
	Totale Cadauno	20.00	31.76	635.20
10 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (25.94+38.00)	191.82		
	Totale m	191.82	0.14	26.85
	Totale FORNITURE Euro			12,440.09
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			12,440.09
	Totale Via Cantù - Parcheggio Euro			12,440.09
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			28,247.93
	A RIPORTARE			28,247.93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Palestro

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			28,247.93
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
11 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (55.78+38.00+51.40)	290.36		
	Totale m	290.36	72.68	21,103.36
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
12 LOM241.MM.15.010.0 020.j	6.00	6.00		
	Totale Cadauno	6.00	325.69	1,954.14
13 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 17.00*2.00	34.00		
	Totale Cadauno	34.00	73.81	2,509.54
PA 14 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 6.00 * 2 * 5	60.00		
	Totale Cadauno	60.00	31.76	1,905.60
15 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore" Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (55.78+38.00+51.40)	435.54		
	Totale m	435.54	0.14	60.98
	Totale FORNITURE Euro			27,533.62
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			27,533.62
	Totale Via Palestro Euro			27,533.62
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			55,781.55
	A RIPORTARE			55,781.55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Damiano Chiesa

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			55,781.55
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
16 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * 70.75	141.50		
	Totale m	141.50	72.68	10,284.22
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
17 LOM241.MM.15.010.0 020.j	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	325.69	651.38
18 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 12+2	14.00		
	Totale Cadauno	14.00	73.81	1,033.34
PA 19 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 2 * 2 * 5	20.00		
	Totale Cadauno	20.00	31.76	635.20
20 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * 70.75	212.25		
	Totale m	212.25	0.14	29.72
	Totale FORNITURE Euro			12,633.86
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			12,633.86
	Totale Via Damiano Chiesa Euro			12,633.86
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			68,415.41
	A RIPORTARE			68,415.41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Novara

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			68,415.41
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
21 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (61.00+61.00+39.70+51.00+10.02+23.86+12.94+32.13+20.85)	625.00		
	Totale m	625.00	72.68	45,425.00
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
22 LOM241.MM.15.010.0 020.j	4.00	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	325.69	1,302.76
23 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 60.00	60.00		
	Totale Cadauno	60.00	73.81	4,428.60
PA 24 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 4.00 * 2 * 5	40.00		
	Totale Cadauno	40.00	31.76	1,270.40
25 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (61.00+61.00+39.70+51.00+10.02+23.86+12.94+32.13+20.85)	937.50		
	Totale m	937.50	0.14	131.25
	Totale FORNITURE Euro			52,558.01
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			52,558.01
	A RIPORTARE Via Novara			52,558.01
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			120,973.42
	A RIPORTARE			120,973.42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Novara

Spingitubo (attraversamento FNM)

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			120,973.42
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
26 LOM241.MM.15.010.0 050.j	4	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	1,486.66	5,946.64
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
27 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * 64.00 a detrarre tubazioni da 4 mt all'interno del tubo camicia -2 * 28	128.00		
	Totale m	-56.00		
		72.00	72.68	5,232.96
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
28 LOM241.MM.15.010.0 020.j	12.00	12.00		
	Totale Cadauno	12.00	325.69	3,908.28
29 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 22.00*2.00			
	Totale Cadauno	44.00	73.81	3,247.64
PA 30 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 2.00 * 2.00 * 5			
	Totale Cadauno	20.00	31.76	635.20
31 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore" Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	A RIPORTARE FORNITURE			18,970.72
	A RIPORTARE Spingitubo (attraversamento FNM)			18,970.72
	A RIPORTARE Via Novara			71,528.73
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			139,944.14
	A RIPORTARE			139,944.14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Novara

Spingitubo (attraversamento FNM)

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			139,944.14
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * 30.00	90.00		
	Totale m	90.00	0.14	12.60
	Totale FORNITURE Euro			18,983.32
	Totale Spingitubo (attraversamento FNM) Euro			18,983.32
	Totale Via Novara Euro			71,541.33
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			139,956.74
	A RIPORTARE			139,956.74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Manin

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			139,956.74
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
32 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (8.80+6.15+40.00)	109.90		
	Totale m	109.90	72.68	7,987.53
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
33 LOM241.MM.15.010.0 020.j	6.00	6.00		
	Totale Cadauno	6.00	325.69	1,954.14
34 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 10.00*2.00	20.00		
	Totale Cadauno	20.00	73.81	1,476.20
PA 35 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 6.00 * 2 * 5			
	Totale Cadauno	60.00		
	Totale Cadauno	60.00	31.76	1,905.60
36 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (8.80+6.15+40.00)			
	Totale m	164.85		
	Totale m	164.85	0.14	23.08
	Totale FORNITURE Euro			13,346.55
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			13,346.55
	Totale Via Manin Euro			13,346.55
	A RIPORTARE Comune di Cesano Maderno			153,303.29
	A RIPORTARE			153,303.29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Cesano Maderno

Via Tito Speri

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			153,303.29
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
37 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (37.80+3.75+4.60+3.75+31.74+26.42+61.00+3.67)	345.46		
	Totale m	345.46	72.68	25,108.03
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
38 LOM241.MM.15.010.0 020.j	22.00	22.00		
	Totale Cadauno	22.00	325.69	7,165.18
39 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 34.00*2.00	68.00		
	Totale Cadauno	68.00	73.81	5,019.08
PA 40 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 22.00 * 2 * 5	220.00		
	Totale Cadauno	220.00	31.76	6,987.20
41 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (37.80+3.75+4.60+3.75+31.74+26.42+61.00+3.67)	518.19		
	Totale m	518.19	0.14	72.55
	Totale FORNITURE Euro			44,352.04
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			44,352.04
	Totale Via Tito Speri Euro			44,352.04
	Totale Comune di Cesano Maderno Euro			197,655.33
	A RIPORTARE			197,655.33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Cascina Rossa

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			197,655.33
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
42 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (55.80+9.00+3.00+4.00+3.00+10.96+80.80+61.00+3.00+4.93+6.00+88.00+61.00+3.00+3.00+3.00+61.00+60.00+31.30)	1,103.58		
	Totale m	1,103.58	72.68	80,208.19
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
43 LOM241.MM.15.010.0 020.j	38.00	38.00		
	Totale Cadauno	38.00	325.69	12,376.22
44 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 200/315 92.00*2.00	184.00		
	Totale Cadauno	184.00	73.81	13,581.04
PA 45 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 34.00 * 2 * 5	340.00		
	Totale Cadauno	340.00	31.76	10,798.40
46 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore" Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (55.80+9.00+3.00+4.00+3.00+10.96+80.80+61.00+3.00+4.93+6.00+88.00+61.00+3.00+3.00+3.00+61.00+60.00+31.30)	1,655.37		
	Totale m	1,655.37	0.14	231.75
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio.			
	A RIPORTARE FORNITURE			117,195.60
	A RIPORTARE Rete Principale DN 200			117,195.60
	A RIPORTARE Via Cascina Rossa			117,195.60
	A RIPORTARE Comune di Seveso			117,195.60
	A RIPORTARE			314,850.93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Cascina Rossa

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			314,850.93
47 LOM241.MM.15.010.0 050.j	- DN200 - 315 mm			
	4.00	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	1,486.66	5,946.64
	Totale FORNITURE Euro			123,142.24
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			123,142.24
	Totale Via Cascina Rossa Euro			123,142.24
	A RIPORTARE Comune di Seveso			123,142.24
	A RIPORTARE			320,797.57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Corso Isonzo

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			320,797.57
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
48 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * 210.00	420.00		
	Totale m	420.00	72.68	30,525.60
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
49 LOM241.MM.15.010.0 020.j	2.00	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	325.69	651.38
50 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 19.00*2.00	38.00		
	Totale Cadauno	38.00	73.81	2,804.78
PA 51 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 2.00 * 2 * 5	20.00		
	Totale Cadauno	20.00	31.76	635.20
52 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * 210.00	630.00		
	Totale m	630.00	0.14	88.20
	Totale FORNITURE Euro			34,705.16
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			34,705.16
	Totale Corso Isonzo Euro			34,705.16
	A RIPORTARE Comune di Seveso			157,847.40
	A RIPORTARE			355,502.73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Ortles

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			355,502.73
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
53 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (40.80+23.75+38.00+15.00+56.95+48.00+17.00+6.85)	492.70		
	Totale m	492.70	72.68	35,809.44
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
54 LOM241.MM.15.010.0 020.j	10.00	10.00		
	Totale Cadauno	10.00	325.69	3,256.90
55 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 33.00*2.00	66.00		
	Totale Cadauno	66.00	73.81	4,871.46
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm, con derivazioni di vari diametri			
56 LOM241.MM.15.010.0 030.j	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	232.91	465.82
PA 57 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 10.00 * 2 * 5 2 * 2 * 7.00	100.00 28.00		
	Totale Cadauno	128.00	31.76	4,065.28
58 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-*			
	A RIPORTARE FORNITURE			48,468.90
	A RIPORTARE Rete Principale DN 200			48,468.90
	A RIPORTARE Via Ortles			48,468.90
	A RIPORTARE Comune di Seveso			206,316.30
	A RIPORTARE			403,971.63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Ortles

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			403,971.63
	3 * (40.80+23.75+38.00+15.00+56.95+48.00+17.00+6.85)	739.05		
	Totale m	739.05	0.14	103.47
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
59 LOM241.MM.15.010.0 050.j	2.00	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	1,486.66	2,973.32
	Totale FORNITURE Euro			51,545.69
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			51,545.69
	Totale Via Ortles Euro			51,545.69
	A RIPORTARE Comune di Seveso			209,393.09
	A RIPORTARE			407,048.42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			407,048.42
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
60 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * 170.00	340.00		
	Totale m	340.00	72.68	24,711.20
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
61 LOM241.MM.15.010.0 020.j	8.00	8.00		
	Totale Cadauno	8.00	325.69	2,605.52
62 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 24.00*2.00	48.00		
	Totale Cadauno	48.00	73.81	3,542.88
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm, con derivazioni di vari diametri			
63 LOM241.MM.15.010.0 030.j	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	232.91	465.82
LOM241.MM.15.010.0 040	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200- 315 mm, con riduzioni a vari diametri			
64 LOM241.MM.15.010.0 040.i	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	453.23	906.46
	A RIPORTARE FORNITURE			32,231.88
	A RIPORTARE Rete Principale DN 200			32,231.88
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			32,231.88
	A RIPORTARE Comune di Seveso			241,624.97
	A RIPORTARE			439,280.30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Rete Principale DN 200

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			439,280.30
PA 65 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 8.00 * 2 * 5 2 * 2 * 7.00	80.00 28.00		
	Totale Cadauno	108.00	31.76	3,430.08
66 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telersaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * 170.00	510.00		
	Totale m	510.00	0.14	71.40
	Totale FORNITURE Euro			35,733.36
	Totale Rete Principale DN 200 Euro			35,733.36
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			35,733.36
	A RIPORTARE Comune di Seveso			245,126.45
	A RIPORTARE			442,781.78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			442,781.78
67 LOM241.MM.15.010.0 010.i	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 150 - 250 mm *-* tubazioni *-* 2 * (16.40+37.00+9.80+31.70+22.17+8.55+52.85+3.60+3.10+8.65+55.25+63.30+6.55+8.42+3.00+6.90+43.44+55.10+3.00+4.00+3.70+36.80+15.30)	997.16		
	Totale m	997.16	50.93	50,785.36
68 LOM241.MM.15.010.0 020.i	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm 34.00	34.00		
	Totale Cadauno	34.00	234.96	7,988.64
69 NP.F.MUF150	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 150/250 72.00*2.00	144.00		
	Totale Cadauno	144.00	52.58	7,571.52
70 LOM241.MM.15.010.0 050.i	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm 4	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	1,231.92	4,927.68
71 LOM241.MM.15.010.0 030.i	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri			
	A RIPORTARE FORNITURE			71,273.20
	A RIPORTARE Rete Principale DN 150			71,273.20
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			107,006.56
	A RIPORTARE Comune di Seveso			316,399.65
	A RIPORTARE			514,054.98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			514,054.98
	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	198.36	396.72
PA 72 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm			
	- materassini *-*			
	34.00 * 2 * 5	340.00		
	2 * 2 * 7.00	28.00		
	Totale Cadauno	368.00	31.76	11,687.68
73 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telersaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * (16.40+37.00+9.80+31.70+22.17+8.55+52.85+3.60+3.10+8.65+55.25+63.30+6.55 +8.42+3.00+6.90+43.44+55.10+3.00+4.00+3.70+36.80+15.30)	1,495.74		
	Totale m	1,495.74	0.14	209.40
	Totale FORNITURE Euro			83,567.00
	Totale Rete Principale DN 150 Euro			83,567.00
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			119,300.36
	A RIPORTARE Comune di Seveso			328,693.45
	A RIPORTARE			526,348.78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Allacci DN 80

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			526,348.78
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN80 - 160 mm			
74 LOM241.MM.15.010.0 020.f	90 10.00	10.00		
	Totale Cadauno	10.00	93.15	931.50
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 80 - 160 mm			
75 LOM241.MM.15.010.0 010.f	*-* tubazioni *-* 2 * 160.00	320.00		
	Totale m	320.00	26.47	8,470.40
76 NP.F.MUF080	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 80/160 23.00*2	46.00		
	Totale Cadauno	46.00	33.22	1,528.12
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN80 - 160 mm			
77 LOM241.MM.15.010.0 050.f	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	584.93	1,169.86
PA 78 PA.088	PREZZO AGGIUNTIVO Muffola con fondello in acciaio a saldare DN 80			
	2	2.00		
	Totale cadauno	2.00	122.20	244.40
79 PA.004f	Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 10.00 * 2 * 3.00	60.00		
	A RIPORTARE FORNITURE A RIPORTARE Allacci DN 80 A RIPORTARE Viale Redipuglia A RIPORTARE Comune di Seveso A RIPORTARE			12,344.28 12,344.28 131,644.64 341,037.73 538,693.06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Allacci DN 80

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			538,693.06
	Totale Cadauno	60.00	31.76	1,905.60
80 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telersaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * 160.00	480.00		
	Totale m	480.00	0.14	67.20
	Totale FORNITURE Euro			14,317.08
	Totale Allacci DN 80 Euro			14,317.08
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			133,617.44
	A RIPORTARE Comune di Seveso			343,010.53
	A RIPORTARE			540,665.86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Allacci DN 65

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			540,665.86
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN65 - 140 mm			
81 LOM241.MM.15.010.0 020.e	90 10.00	10.00		
	Totale Cadauno	10.00	80.35	803.50
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 65 - 140 mm			
82 LOM241.MM.15.010.0 010.e	*-* tubazioni *-* 2 * (101.00+54.00)	310.00		
	Totale m	310.00	23.17	7,182.70
83 NP.F.MUF065	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 65 24.00*2	48.00		
	Totale Cadauno	48.00	31.02	1,488.96
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN65 - 140 mm			
84 LOM241.MM.15.010.0 050.e	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	462.07	924.14
PA 85 PA.068	PREZZO AGGIUNTIVO Muffola con fondello in acciaio a saldare DN 65			
	2	2.00		
	Totale cadauno	2.00	114.48	228.96
86 PA.004f	Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 10.00 * 2 * 3.00	60.00		
	A RIPORTARE FORNITURE A RIPORTARE Allacci DN 65 A RIPORTARE Viale Redipuglia A RIPORTARE Comune di Seveso A RIPORTARE			10,628.26 10,628.26 144,245.70 353,638.79 551,294.12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Allacci DN 65

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			551,294.12
	Totale Cadauno	60.00	31.76	1,905.60
87 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore "Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * 155.00	465.00		
	Totale m	465.00	0.14	65.10
	Totale FORNITURE Euro			12,598.96
	Totale Allacci DN 65 Euro			12,598.96
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			146,216.40
	A RIPORTARE Comune di Seveso			355,609.49
	A RIPORTARE			553,264.82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Allaccio Caserma

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			553,264.82
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN50 - 125 mm			
88 LOM241.MM.15.010.0 020.d	90 6.00	6.00		
	Totale Cadauno	6.00	74.07	444.42
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 50 - 125 mm			
89 LOM241.MM.15.010.0 010.d	*-* tubazioni *-* 2 * 23.70	47.40		
	Totale m	47.40	19.76	936.62
90 NP.F.MUF050	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 50/125 18.00	18.00		
	Totale Cadauno	18.00	28.81	518.58
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri			
91 LOM241.MM.15.010.0 030.i	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	198.36	396.72
PA 92 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 6.00 * 2 * 5.00 2.00 * 2.00 * 7.00	60.00 28.00		
	Totale Cadauno	88.00	31.76	2,794.88
93 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-*			
	A RIPORTARE FORNITURE			5,091.22
	A RIPORTARE Allaccio Caserma			5,091.22
	A RIPORTARE Viale Redipuglia			151,307.61
	A RIPORTARE Comune di Seveso			360,700.71
	A RIPORTARE			558,356.04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Redipuglia

Allaccio Caserma

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			558,356.04
	3 * 23.70	71.10		
	Totale m	71.10	0.14	9.95
94 PA.058	Muffola con fondello in acciaio a saldare DN 50			
	2	2.00		
	Totale cadauno	2.00	105.12	210.24
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN50 - 125 mm			
95 LOM241.MM.15.010.0 050.d	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	339.21	678.42
	Totale FORNITURE Euro			5,989.83
	Totale Allaccio Caserma Euro			5,989.83
	Totale Viale Redipuglia Euro			152,206.23
	A RIPORTARE Comune di Seveso			361,599.32
	A RIPORTARE			559,254.65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			559,254.65
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 150 - 250 mm			
96 LOM241.MM.15.010.0 010.i	*-* tubazioni *-* 2 * (35.60+44.95+3.00+3.00+3.00+61.00+48.75+42.70+2.26+91.60)	671.72		
	Totale m	671.72	50.93	34,210.70
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm			
97 LOM241.MM.15.010.0 020.i	90 10.00 45 2.00	10.00 2.00		
	Totale Cadauno	12.00	234.96	2,819.52
98 NP.F.MUF150	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 150/250 41.00*2.00	82.00		
	Totale Cadauno	82.00	52.58	4,311.56
PA 99 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 12.00 * 2 * 5.00	120.00		
	Totale Cadauno	120.00	31.76	3,811.20
100 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (35.60+44.95+3.00+3.00+3.00+61.00+48.75+42.70+2.26+91.60)	1,007.58		
	Totale m	1,007.58	0.14	141.06
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri			
101 LOM241.MM.15.010.0 030.i				
	A RIPORTARE FORNITURE			45,294.04
	A RIPORTARE Rete Principale DN 150			45,294.04
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			45,294.04
	A RIPORTARE Comune di Seveso			406,893.36
	A RIPORTARE			604,548.69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			604,548.69
2		2.00		
	Totale Cadauno	2.00	198.36	396.72
	Totale FORNITURE Euro			45,690.76
	Totale Rete Principale DN 150 Euro			45,690.76
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			45,690.76
	A RIPORTARE Comune di Seveso			407,290.08
	A RIPORTARE			604,945.41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Spingitubo (attraversamento FNM)

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			604,945.41
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm			
102 LOM241.MM.15.010.0 050.i	4	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	1,231.92	4,927.68
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 200 - 315 mm			
103 LOM241.MM.15.010.0 010.j	*-* tubazioni *-* 2 * (3.50+43.04+5.85)	104.78		
	Totale m	104.78	72.68	7,615.41
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN200 - 315 mm			
104 LOM241.MM.15.010.0 020.j	10.00	10.00		
	Totale Cadauno	10.00	325.69	3,256.90
105 NP.F.MUF200	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'artei DN 200/315 20.00*2.00			
	Totale Cadauno	40.00	73.81	2,952.40
PA 106 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 10.00 * 2.00 * 5			
	Totale Cadauno	100.00	31.76	3,176.00
107 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-*			
	A RIPORTARE FORNITURE			21,928.39
	A RIPORTARE Spingitubo (attraversamento FNM)			21,928.39
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			67,619.15
	A RIPORTARE Comune di Seveso			429,218.47
	A RIPORTARE			626,873.80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Stacco DN 100

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			626,877.73
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm			
108 LOM241.MM.15.010.0 020.g	90	6.00		
	Totale Cadauno	6.00	126.35	758.10
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 100 - 200 mm			
109 LOM241.MM.15.010.0 010.g	*-* tubazioni *-* 2 * 110.00	220.00		
	Totale m	220.00	36.08	7,937.60
110 NP.F.MUF100	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 100/200 19.00*2	38.00		
	Totale Cadauno	38.00	40.08	1,523.04
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm			
111 LOM241.MM.15.010.0 050.g	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	722.45	1,444.90
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm, con derivazioni di vari diametri			
112 LOM241.MM.15.010.0 030.g	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	161.42	322.84
	A RIPORTARE FORNITURE			11,986.48
	A RIPORTARE Stacco DN 100			11,986.48
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			79,609.56
	A RIPORTARE Comune di Seveso			441,208.88
	A RIPORTARE			638,864.21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Stacco DN 100

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			638,864.21
LOM241.MM.15.010.0 040	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm, con riduzioni a vari diametri			
113 LOM241.MM.15.010.0 040.f	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	225.95	451.90
PA 114 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 6.00 * 2 * 5.00 2 * 2 * 7.00			
	Totale Cadauno	88.00	31.76	2,794.88
115 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * 133.00			
	Totale m	399.00	0.14	55.86
	Totale FORNITURE Euro			15,289.12
	Totale Stacco DN 100 Euro			15,289.12
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			82,912.20
	A RIPORTARE Comune di Seveso			444,511.52
	A RIPORTARE			642,166.85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Allacci DN 100

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			642,166.85
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm			
116 LOM241.MM.15.010.0 020.g	90	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	126.35	252.70
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 100 - 200 mm			
117 LOM241.MM.15.010.0 010.g	*-* tubazioni *-* 2 * 90.00	180.00		
	Totale m	180.00	36.08	6,494.40
118 NP.F.MUF100	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 100/200 14.00*2	28.00		
	Totale Cadauno	28.00	40.08	1,122.24
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm			
119 LOM241.MM.15.010.0 050.g	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	722.45	1,444.90
PA 120 PA.108	PREZZO AGGIUNTIVO Muffola con fondello in acciaio a saldare DN 100			
	2	2.00		
	Totale cadauno	2.00	154.08	308.16
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme,			
	A RIPORTARE FORNITURE			9,622.40
	A RIPORTARE Allacci DN 100			9,622.40
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			92,534.60
	A RIPORTARE Comune di Seveso			454,133.92
	A RIPORTARE			651,789.25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Allacci DN 100

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			651,789.25
121 LOM241.MM.15.010.0 030.g	completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN100 - 200 mm, con derivazioni di vari diametri			
	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	161.42	322.84
PA 122 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm			
	- materassini *-*			
	6.00 * 2 * 5.00	60.00		
	2 * 2 * 7.00	28.00		
	Totale Cadauno	88.00	31.76	2,794.88
123 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * 90.00	270.00		
	Totale m	270.00	0.14	37.80
	Totale FORNITURE Euro			12,777.92
	Totale Allacci DN 100 Euro			12,777.92
	A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni			95,690.12
	A RIPORTARE Comune di Seveso			457,289.44
	A RIPORTARE			654,944.77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Allacci DN 65

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			654,944.77
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN65 - 140 mm			
124 LOM241.MM.15.010.0 020.e	90 8.00	8.00		
	Totale Cadauno	8.00	80.35	642.80
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 65 - 140 mm			
125 LOM241.MM.15.010.0 010.e	*-* tubazioni *-* 2 * 32.50	65.00		
	Totale m	65.00	23.17	1,506.05
126 NP.F.MUF065	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastiche sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 65 11.00*2	22.00		
	Totale Cadauno	22.00	31.02	682.44
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN65 - 140 mm			
127 LOM241.MM.15.010.0 050.e	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	462.07	924.14
PA 128 PA.068	PREZZO AGGIUNTIVO Muffola con fondello in acciaio a saldare DN 65			
	2	2.00		
	Totale cadauno	2.00	114.48	228.96
129 PA.004f	Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 2 * 2.00 * 3.00	12.00		
	A RIPORTARE FORNITURE A RIPORTARE Allacci DN 65 A RIPORTARE Via Alessandro Manzoni A RIPORTARE Comune di Seveso A RIPORTARE			3,984.39 3,984.39 99,674.51 461,273.83 658,929.16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Alessandro Manzoni

Allacci DN 65

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			658,929.16
	Totale Cadauno	12.00	31.76	381.12
130 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore "Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * 32.50	97.50		
	Totale m	97.50	0.14	13.65
	Totale FORNITURE Euro			4,379.16
	Totale Allacci DN 65 Euro			4,379.16
	Totale Via Alessandro Manzoni Euro			100,069.28
	A RIPORTARE Comune di Seveso			461,668.60
	A RIPORTARE			659,323.93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Niccolò Tommaseo

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			659,323.93
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 150 - 250 mm			
131 LOM241.MM.15.010.0 010.i	*-* tubazioni *-* 2 * 50.60	101.20		
	Totale m	101.20	50.93	5,154.12
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm			
132 LOM241.MM.15.010.0 020.i	90 2.00	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	234.96	469.92
PA 133 PA.001f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * 50.60	151.80		
	Totale m	151.80	0.14	21.25
134 NP.F.MUF150	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 150/250 16.00	16.00		
	Totale Cadauno	16.00	52.58	841.28
	Totale FORNITURE Euro			6,486.57
	Totale Rete Principale DN 150 Euro			6,486.57
	Totale Via Niccolò Tommaseo Euro			6,486.57
	A RIPORTARE Comune di Seveso			468,155.17
	A RIPORTARE			665,810.50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Via Filippo Corridoni

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			665,810.50
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 150 - 250 mm			
135 LOM241.MM.15.010.0 010.i	*-* tubazioni *-* 2 * 64.60	129.20		
	Totale m	129.20	50.93	6,580.16
PA 136 PA.001f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-* 3 * 64.60	193.80		
	Totale m	193.80	0.14	27.13
137 NP.F.MUF150	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 150/250 7.00*2.00	14.00		
	Totale Cadauno	14.00	52.58	736.12
	Totale FORNITURE Euro			7,343.41
	Totale Rete Principale DN 150 Euro			7,343.41
	Totale Via Filippo Corridoni Euro			7,343.41
	A RIPORTARE Comune di Seveso			475,498.58
	A RIPORTARE			673,153.91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Corso Guglielmo Marconi

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			673,153.91
138 LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 150 - 250 mm			
	- tubazioni *-* 2 * 38.70	77.40		
	Totale m	77.40	50.93	3,941.98
139 LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm			
	4.00	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	234.96	939.84
140 NP.F.MUF150	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 150/250			
	14.0	14.00		
	Totale Cadauno	14.00	52.58	736.12
141 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm			
	- materassini *-* 4.00 * 2 * 5.00	40.00		
	Totale Cadauno	40.00	31.76	1,270.40
142 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore "Teleriscaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-* 3 * 38.70	116.10		
	Totale m	116.10	0.14	16.25
	Totale FORNITURE Euro			6,904.59
	Totale Rete Principale DN 150 Euro			6,904.59
	Totale Corso Guglielmo Marconi Euro			6,904.59
	A RIPORTARE Comune di Seveso			482,403.17
	A RIPORTARE			680,058.50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Vittorio Veneto

Rete Principale DN 150

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			680,058.50
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 150 - 250 mm			
143 LOM241.MM.15.010.0 010.i	*-* tubazioni *-* 2 * (32.85+51.80+13.80)	196.90		
	Totale m	196.90	50.93	10,028.12
144 NP.F.MUF150	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 150/250 15.00*2.00	30.00		
	Totale Cadauno	30.00	52.58	1,577.40
LOM241.MM.15.010.0 030	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri			
145 LOM241.MM.15.010.0 030.i	6	6.00		
	Totale Cadauno	6.00	198.36	1,190.16
PA 146 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 6 * 2 * 7.00	84.00		
	Totale Cadauno	84.00	31.76	2,667.84
147 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-* 3 * (32.85+51.80+13.80)	295.35		
	Totale m	295.35	0.14	41.35
	Totale FORNITURE Euro			15,504.87
	Totale Rete Principale DN 150 Euro			15,504.87
	A RIPORTARE Viale Vittorio Veneto			15,504.87
	A RIPORTARE Comune di Seveso			497,908.04
	A RIPORTARE			695,563.37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Vittorio Veneto

Allacci DN 65

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			695,563.37
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN65 - 140 mm			
148 LOM241.MM.15.010.0 020.e	90 4.00 90 10.00	4.00 10.00		
	Totale Cadauno	14.00	80.35	1,124.90
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 65 - 140 mm			
149 LOM241.MM.15.010.0 010.e	*-* tubazioni *-* 2 * 11.00 2.00 * 36.50	22.00 73.00		
	Totale m	95.00	23.17	2,201.15
150 NP.F.MUF065	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 65 8.00*2 15.00*2	16.00 30.00		
	Totale Cadauno	46.00	31.02	1,426.92
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN65 - 140 mm			
151 LOM241.MM.15.010.0 050.e	2 2.00	2.00 2.00		
	Totale Cadauno	4.00	462.07	1,848.28
PA 152 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 4.00 * 2 * 5.00 10.00 * 2 * 5	40.00 100.00		
	A RIPORTARE FORNITURE A RIPORTARE Allacci DN 65 A RIPORTARE Viale Vittorio Veneto A RIPORTARE Comune di Seveso A RIPORTARE			6,601.25 6,601.25 22,106.12 504,509.29 702,164.62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Vittorio Veneto

Allacci DN 65

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			702,164.62
	Totale Cadauno	140.00	31.76	4,446.40
153 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telersaldamento" in rotoli da 200 m/cad.			
	- nastro segnalatore *-*			
	3 * 11.00	33.00		
	3.00 * 36.50	109.50		
	Totale m	142.50	0.14	19.95
	Totale FORNITURE Euro			11,067.60
	Totale Allacci DN 65 Euro			11,067.60
	A RIPORTARE Viale Vittorio Veneto			26,572.47
	A RIPORTARE Comune di Seveso			508,975.64
	A RIPORTARE			706,630.97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Vittorio Veneto

Allacci DN 50

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			706,630.97
LOM241.MM.15.010.0 020	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN50 - 125 mm			
154 LOM241.MM.15.010.0 020.d	90	4.00		
	Totale Cadauno	4.00	74.07	296.28
LOM241.MM.15.010.0 010	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). - DN 50 - 125 mm			
155 LOM241.MM.15.010.0 010.d	*-* tubazioni *-* 2 * 11.00	22.00		
	Totale m	22.00	19.76	434.72
156 NP.F.MUF050	Fornitura di muffola termorestringente composta da manicotto in polietilene reticolato termoretraibile, accessori per il ripristino dell'isolamento (fasce di mastice sigillante, ecc.) e minuteria di consumo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte DN 50/125 8.00*2	16.00		
	Totale Cadauno	16.00	28.81	460.96
LOM241.MM.15.010.0 050	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI PRE-ISOLATE TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. - DN50 - 125 mm			
157 LOM241.MM.15.010.0 050.d	2	2.00		
	Totale Cadauno	2.00	339.21	678.42
PA 158 PA.004f	PREZZO AGGIUNTIVO Fornitura di cuscini di compensazione - Materassino 1000X1000X40 mm *-* materassini *-* 4 * 2 * 5.00	40.00		
	Totale Cadauno	40.00	31.76	1,270.40
159 PA.001f	Fornitura nastro segnalatore"Telerscaldamento" in rotoli da 200 m/cad. *-* nastro segnalatore *-*			
	A RIPORTARE FORNITURE A RIPORTARE Allacci DN 50 A RIPORTARE Viale Vittorio Veneto A RIPORTARE Comune di Seveso A RIPORTARE			3,140.78 3,140.78 29,713.25 512,116.42 709,771.75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Seveso

Viale Vittorio Veneto

Allacci DN 50

FORNITURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			709,771.75
	3 * 11.00	33.00		
	Totale m	33.00	0.14	4.63
	Totale FORNITURE Euro			3,145.41
	Totale Allacci DN 50 Euro			3,145.41
	Totale Viale Vittorio Veneto Euro			29,717.88
	Totale Comune di Seveso Euro			512,121.05
	Importo Lavori Euro			709,776.38

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Comune di Cesano Maderno	197,655.33	
Oratorio	15,807.84	
Rete Principale DN 200	15,807.84	
FORNITURE	15,807.84	
Via Cantù - Parcheggio	12,440.09	
Rete Principale DN 200	12,440.09	
FORNITURE	12,440.09	
Via Palestro	27,533.62	
Rete Principale DN 200	27,533.62	
FORNITURE	27,533.62	
Via Damiano Chiesa	12,633.86	
Rete Principale DN 200	12,633.86	
FORNITURE	12,633.86	
Via Novara	71,541.33	
Rete Principale DN 200	52,558.01	
FORNITURE	52,558.01	
Spingitubo (attraversamento FNM)	18,983.32	
FORNITURE	18,983.32	
Via Manin	13,346.55	
Rete Principale DN 200	13,346.55	
FORNITURE	13,346.55	
Via Tito Speri	44,352.04	
Rete Principale DN 200	44,352.04	
FORNITURE	44,352.04	
Comune di Seveso	512,121.04	
Via Cascina Rossa	123,142.24	
Rete Principale DN 200	123,142.24	
FORNITURE	123,142.24	
Corso Isonzo	34,705.16	
Rete Principale DN 200	34,705.16	
FORNITURE	34,705.16	
Via Ortles	51,545.69	
Rete Principale DN 200	51,545.69	
FORNITURE	51,545.69	
Viale Redipuglia	152,206.23	
Rete Principale DN 200	35,733.36	
FORNITURE	35,733.36	
Rete Principale DN 150	83,567.00	
FORNITURE	83,567.00	
Allacci DN 80	14,317.08	
FORNITURE	14,317.08	
Allacci DN 65	12,598.96	
FORNITURE	12,598.96	
Allaccio Caserma	5,989.83	
FORNITURE	5,989.83	
Via Alessandro Manzoni	100,069.28	
Rete Principale DN 150	45,690.76	
FORNITURE	45,690.76	
Spingitubo (attraversamento FNM)	21,932.32	
FORNITURE	21,932.32	
Stacco DN 100	15,289.12	
FORNITURE	15,289.12	
Allacci DN 100	12,777.92	
FORNITURE	12,777.92	
Allacci DN 65	4,379.16	
FORNITURE	4,379.16	
Via Niccolò Tommaseo	6,486.57	
Rete Principale DN 150	6,486.57	
FORNITURE	6,486.57	
Via Filippo Corridoni	7,343.41	
Rete Principale DN 150	7,343.41	
FORNITURE	7,343.41	
Corso Guglielmo Marconi	6,904.59	
Rete Principale DN 150	6,904.59	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
FORNITURE Viale Vittorio Veneto	6,904.59	
Rete Principale DN 150	29,717.87	
FORNITURE	15,504.87	
Allacci DN 65	11,067.60	
FORNITURE	11,067.60	
Allacci DN 50	3,145.41	
FORNITURE	3,145.41	
IMPORTO LAVORI Euro		709,776.38
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		709,776.38